



- 1) 上図は標準的な概略工事単価（税抜き）を示し、総工事費を橋面積A（橋長L×総幅員W）で除して算出しています。
- 2) 単純桁形式及び連続桁形式を含みます。
- 3) 上記工事費には、標準的な橋面工（舗装、伸縮、高欄）を含みます。但し落橋防止装置は除きます。
- 4) 上記工事費には、諸経費（現場管理費、一般管理費等）を含みます。
- 5) 架設工法としては、トラッククレーン架設工法を想定しています。
- 6) 構造高比（構造高／支間長）は1/26～1/43程度となっています。